

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja sal nr 004 muzyczna, 115 logopedyczna Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wojska Polskiego w Porębie
ADRES INWESTYCJI : 42-480 Poręba ul. Wojska Polskiego 4
INWESTOR : Urząd Miasta Poręba - Skoła Podstrawowa nr 1
ADRES INWESTORA : 42-400 Poręba ul. Dworcowa 1
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Barbara Czernik
(ogólnobudowlana)
DATA OPRACOWANIA : 24.04.2020 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.04.2020 r.

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Modernizacja sal nr 004 muzyczna, 115 logopedyczna w Szkole Podstawowej nr 1 w Porębie ul. Wojska Polskiego 4

Zakres robót obejmuje:

- likwidacja skutków zalania ścian i sufitu poprzez odkucie zmuśrzałego tynku
- odgrzybienie ścian i sufitu
- uzupełnienie tynku
- przygotowanie istn. podłoża - gruntowanie emulsją typu ATLAS UNI-GRUNT
- przygotowanie powierzchni pod malowanie
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach,
- malowanie tynków wewn. farbą typu BOLIX
- malowanie lamperii farbą silikonową bezbarwną lamperii.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja sal w Szkole Podstawowej nr 1 w Porębie					
1		SALA NR 004 muzyczna SST 01.00, 02.00			
1	Kalkulacja d.1 własna	Zabezpieczenie z przestawianiem elementów nie malowanych w pomieszczeniu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
2	KNR-W 4-03 d.1 1110-04 ana- logia	Demontaż korytek z pcw z przewodami o śr.do 48 mm ułożonych na uchwytach	m		
		(8,74+5,70)*2-0,9	m	27,98	
				RAZEM	27,98
3	KNR 4-01 d.1 0702-06	Odbicie zmurszałych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pa- sami o szerokości do 30 cm	m		
		(8,74+5,70)*2-0,9	m	27,98	
				RAZEM	27,98
4	KNR 4-01 d.1 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m ²		
		(8,74+5,70)*2*0,5	m ²	14,44	
				RAZEM	14,44
5	KNR 4-01 d.1 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z ce- gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy	m		
		(8,74+5,70)*2-0,9	m	27,98	
				RAZEM	27,98
6	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(8,74+5,70)*2*2,60+(8,74*5,70)	m ²	124,91	
				RAZEM	124,91
7	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		(8,74+5,70)*2*2,60+(8,74*5,70)	m ²	124,91	
				RAZEM	124,91
8	KNR 0-23 d.1 2611-02 ana- logia	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI- GRUNT	m ²		
		(8,74+5,70)*2*2,60+(8,74*5,70)	m ²	124,91	
				RAZEM	124,91
9	KNR 0-23 d.1 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,0*2	m	4,00	
				RAZEM	4,00
10	KNR-W 2-02 d.1 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykony- wane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku	m ²		
		(8,74+5,70)*2*2,60+(8,74*5,70)	m ²	124,91	
				RAZEM	124,91
11	KNR-W 2-02 d.1 1519-02 ana- logia	Malowanie tynków wewnętrznych farbą silikonową np. typu BOLIX	m ²		
		(8,74+5,70)*2*2,60+(8,74*5,70)	m ²	124,91	
				RAZEM	124,91
12	KNR-W 2-02 d.1 1508-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (bezbarwną) podłoży gipso- wych bez szpachlowania - lamperia na wys. 1,50 m od podłogi	m ²		
		(8,74+5,70)*2*1,5	m ²	43,32	
				RAZEM	43,32
13	Kalkulacja d.1 własna	Wymiana listew przyściennych z pcw	m		
		(8,74+5,70)*2	m	28,88	
				RAZEM	28,88
14	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie odpadów sprzeczonych samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wraz z utylizacją)	m ³		
		0,40	m ³	0,40	
				RAZEM	0,40
15	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodamisamowyładowczymi odpadów j.w. - za każdy nast. 1 km do 10 km (wraz z utylizacją)	m ³		
		Krotność = 9 0,40	m ³	0,40	
				RAZEM	0,40
2		SALA NR 115 logopedyczna SST 01.00, 02.00			
16	Kalkulacja d.2 własna	Zabezpieczenie z przestawianiem elementów nie malowanych w pomieszczeniu	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
17	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie zmurszałych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (po zalaniu)	m ²		
		2,40	m ²	2,40	
				RAZEM	2,40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0701-11	Odbicie zmurowanych tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (po zalaniu) 3,20	m ² m ²	 3,20	 3,20
				RAZEM	3,20
19	KNR 4-01 d.2 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego 2,40+3,20	m ² m ²	 5,60	 5,60
				RAZEM	5,60
20	KNR 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów 2,40	m ² m ²	 2,40	 2,40
				RAZEM	2,40
21	KNR 4-01 d.2 0711-15	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków (do 5 m2 w 1 miejscu) 3,20	m ² m ²	 3,20	 3,20
				RAZEM	3,20
22	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (5,70+2,15)*2*3,40+(5,70*2,15)-(1,60*2,06)+(1,60+2,06*2)*0,36	m ² m ²	 64,40	 64,40
				RAZEM	64,40
23	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (5,70+2,15)*2*3,40+(5,70*2,15)-(1,60*2,06)+(1,60+2,06*2)*0,36	m ² m ²	 64,40	 64,40
				RAZEM	64,40
24	KNR 0-23 d.2 2611-02 analogia	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (5,70+2,15)*2*3,40+(5,70*2,15)-(1,60*2,06)+(1,60+2,06*2)*0,36	m ² m ²	 64,40	 64,40
				RAZEM	64,40
25	KNR 0-23 d.2 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2,06*6+2,0*2	m m	 16,36	 16,36
				RAZEM	16,36
26	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach i sufitach na podłożu z tynku (5,70+2,15)*2*3,40+(5,70*2,15)-(1,60*2,06)+(1,60+2,06*2)*0,36	m ² m ²	 64,40	 64,40
				RAZEM	64,40
27	KNR-W 2-02 d.2 1519-02 analogia	Malowanie tynków wewnętrznych farbą silikonową np. typu BOLIX (5,70+2,15)*2*3,40+(5,70*2,15)-(1,60*2,06)+(1,60+2,06*2)*0,36	m ² m ²	 64,40	 64,40
				RAZEM	64,40
28	KNR-W 2-02 d.2 1508-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową (bezbarwną) podłogi gipsowych bez szpachlowania - lamperia na wys. 1,50 m od podłogi (5,70+2,15)*2*1,5	m ² m ²	 23,55	 23,55
				RAZEM	23,55
29	Kalkulacja d.2 własna	Wymiana listew przyściennych z pcw (5,70+2,15)*2	m m	 15,70	 15,70
				RAZEM	15,70
30	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie odpadów spryzmowanych samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km (wraz z utylizacją) 1,8	m ³ m ³	 1,80	 1,80
				RAZEM	1,80
31	KNR 4-01 d.2 0108-20	Wywiezienie samochodamisamowyładowczymi odpadów j.w. - za każdy nast. 1 km do 10 km (wraz z utylizacją) Krotność = 9 1,8	m ³ m ³	 1,80	 1,80
				RAZEM	1,80